

設計書

(工事名) 東山聖苑改修工事(建築)

金額

円也(税込み)

工事価格:

円也(税抜き)

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	東山聖苑改修工事(建築)内訳書						
A	建築主体工事		1.0	式			
	直接工事費計						
B	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費計						
C	諸経費		1.0	式			
	工事価格						
D	消費税相当額		1.0	式			
	総合計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
1	直接仮設工事						
	養生	ステージ床	1.0	式			
	整理清掃跡片付		1.0	式			
	庇下棚足場	ステージ足場	4,915.0	m ³			
	前庭棚足場	ステージ足場	806.0	m ³			
	外部足場	W600 先行内2段手すり	620.0	m ²			
	脚立足場	屋上、タラップスペース	64.0	m			
	脚立足場	外部受付棟	74.0	m ²			
	災害防止安全通路		1.0	式			
	柱周り手すり		32.0	ヶ所			
	メッシュシート		1,110.0	m ²			
	巾木		420.0	m			
	階段枠		30.0	基			
	小運搬費		1,061.0	m ³			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
2	防水改修工事						
	(撤去)						
	シーリング撤去	集積共	1,013.0	m			
	化粧目地 シーリング	PU-2	348.0	m			
	躯体目地 シーリング	PU-2	86.0	m			
	建具目地 シーリング	PU-2	579.0	m			
	火葬棟屋上						
	笠木、ハト小屋上部、集水器周り ウレタン塗膜防水	立上り共 X-2	77.0	m ²			
	火葬棟屋上 伸縮目地入れ替え		143.0	m			
	火葬棟屋上 ルーフドレン取付	取外し共	2.0	か所			
	トップライト水切り取付け		1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
3	外壁改修工事						
	(改修)						
	火葬棟屋上立ち上がり壁 外壁面事前調査	目視、打診による確認	156.0	m ²			
	火葬棟屋上立ち上がり壁 既存汚れ除去	高圧洗浄 30～50MPa	156.0	m ²			
	火葬棟屋上立ち上がり壁 クラック補修	0.2mm以下 エポキシ樹脂摺り込み工法	70.0	m			
	火葬棟屋上立ち上がり壁 クラック補修	0.2mm以上 ノカットフィルム工法	35.0	m			
	火葬棟屋上立ち上がり壁 弾性吹付タイル	既存RC面	156.0	m ²			
	外部受付棟外壁 既存汚れ除去	高圧洗浄 30～50MPa	43.0	m ²			
	外部受付棟外壁 プライマー	既存ALC面	43.0	m ²			
	外部受付棟外壁 弾性吹付タイル	既存ALC面	43.0	m ²			
	鳥避け剣山	R3通り梁	1.0	式			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
4	塗装改修工事						
	(改修)						
	外部軒天 下地処理	ケイカル板面	618.0	m ²			
	外部軒天 AEP塗	ケイカル板面	1,236.0	m ²			
	丸柱 DP塗	既存SOP面	168.0	m ²			
	梁 DP塗	既存SOP面	546.0	m ²			
	軒先SCB梁 DP塗	既存SOP面 細物	187.0	m			
	前庭トップライト受け梁 DP塗	既存SOP面 細物	35.0	m			
	前庭トップライト枠 DP塗	既存SOP面	10.0	m ²			
	タテ樋 DP塗	既存SOP面	32.0	m			
	化粧庇梁、水切り DP塗	既存SOP面	16.0	m ²			
	破風化粧板 DP塗	既存塗装面	24.0	m ²			
	軒先化粧板 DP塗	既存塗装面	65.0	m ²			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	(改修)						
	ガラリ サビ部分処理	既存SOP面	2.0	m ²			
	ガラリ DP塗	既存SOP面	5.12	m ²			
	外部受付棟 サビ部分処理	既存SOP面	10.0	m ²			
	外部受付棟 DP塗	既存塗装面	39.0	m ²			
	外部受付棟 AEP塗	ケイカル板面	74.0	m ²			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
5	環境配慮改修工事						
	(直接仮設)						
	足場床面養生	プラスチックシート1重、厚0.15m 撤去共	1,204.0	m ²			
	足場手摺養生	プラスチックシート1重、厚0.15m 撤去共	516.0	m			
	(鉛処理)						
	鉛含有仕上塗材除去	既存塗膜劣化部剥離剤除去	46.0	m ²			
	一般梁 鉛含有仕上塗材ブラシ除去	既存塗膜劣化部手ブラシ除去	397.0	m ²			
	軒先SCB梁 鉛含有仕上塗材ブラシ除去	既存塗膜劣化部手ブラシ除去	187.0	m			
	飛散防止散水養生 仮設取り外し、片付		1.0	式			
	機器損料・消耗品	防護服、マスク、フィルター類	1.0	式			
	(発生材処分)						
	特別管理産業廃棄物搬出費		1.2	m ³			
	特別管理産業廃棄物運搬費	4t車	1.0	台			
	特別管理産業廃棄物処分費		1.2	m ³			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	適 用
6	発生材処分						
	(積込、運搬)						
	発生材積込		2.0	m3			
	発生材運搬	2t	1.0	式			
	(処分)						
	発生材処分		2.0	m3			
	小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
B	共通仮設費						
	交通誘導員		1.0	式			
	揚重機	ラフタークレーン	1.0	式			
	移動足場	ローリングタワー	1.0	式			
	揚重費		1.0	式			
	既存雨樋清掃		1.0	式			
	仮囲い	H=3m 6ヶ月	66.0	m			
	ゲート	W=6m	1.0	ヶ所			
	現場事務所、下小屋×2	コンテナハウス2400×5400 6ヶ月	39.7	m ²			
	仮設WC	6ヶ月	1.0	ヶ所			
	率共通仮設費		1.0	式			
	合 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	適 用
C	諸経費						
	現場経費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	合 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	(養生代価)	1㎡当り					
	普通作業員		0.002	人			
	その他	(労)*20%	1.000	式			
	(計)						
	(整理清掃跡片付代価)	1㎡当り					
	軽作業員		0.009	人			
	その他	(労)*20%	1.000	式			
	(計)						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	(養生代価)	鉛除去作業 1㎡当り					
	軽作業員		0.015	人			
	その他	(労)*20%	1.000	式			
	(計)						
	(整理清掃跡片付代価)	鉛除去作業 1㎡当り					
	軽作業員		0.027	人			
	その他	(労)*20%	1.000	式			
	(計)						

