

甲号

令和6年度 実施 設計書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	東山梨消防本部庁舎空調設備改修工事						
A	機械設備工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
	直接工事費計						
C	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費計						
D	諸経費		1.0	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	10%						
	総合計						

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
2	空調機器設備工事						
	PAC-1マルチ室外機	冷能56kw 暖能63kw	1.0	台			
	リフレース	防振架台					
	PAC1-1マルチ室内機	冷能9kw 暖能10kw	1.0	台			
	テナカ4方向	自動昇降パネル・リモコン					
	PAC1-2マルチ室内機	冷能2.8kw 暖能3.2kw	1.0	台			
	テナカ2方向	自動昇降パネル・リモコン					
	PAC1-4マルチ室内機	冷能5.6kw 暖能6.3kw	1.0	台			
	テナカ2方向	自動昇降パネル・リモコン・ワイトパネル					
	PAC1-5マルチ室内機	冷能7.1kw 暖能8.0kw	4.0	台			
	テナカ4方向	自動昇降パネル・リモコン					
	PAC1-5-1マルチ室内機	冷能7.1kw 暖能8.0kw	1.0	台			
	テナカ2方向	自動昇降パネル・リモコン・ワイトパネル					
	PAC1-6マルチ室内機	冷能4.5kw 暖能5.0kw	1.0	台			
	テナカ2方向	自動昇降パネル・リモコン・ワイトパネル					
	PAC-3マルチ室外機	冷能22.4kw 暖能25.0kw	1.0	台			
	リフレース	防振架台					
	PAC3-1マルチ室内機	冷能8kw 暖能9kw	2.0	台			
	テナカ4方向	自動昇降パネル・リモコン					
	PAC3-2マルチ室内機	冷能3.6kw 暖能4.0kw	1.0	台			
	天埋ビルトイン	メンテナンスパネル丸タクト2×2					
	PAC-3B マルチ室外機	冷能35.54kw 暖能40kw	1.0	台			
	リフレース	防振架台					
	PAC3B-2マルチ室内機	冷能8kw 暖能9kw	16.0	台			
	テナカ1方向	パネル・リモコン					
	PAC-4 マルチ室外機	冷能56kw 暖能63kw	1.0	台			
	リフレース	防振架台					
	PAC4-1マルチ室内機	冷能9kw 暖能10kw	1.0	台			
	テナカ4方向	自動昇降パネル・リモコン					
	PAC4-2マルチ室内機	冷能9kw 暖能10kw	1.0	台			
	テナカ2方向	自動昇降パネル・リモコン					

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	PAC4-3マルチ室内機	冷能5.6kw 暖能6.3kw	1.0	台			
	テンカ2方向	自動昇降パネル・リモコン・ワイト°パネル					
	PAC4-4マルチ室内機	冷能5.6kw 暖能6.3kw	1.0	台			
	テンカ2方向	自動昇降パネル・リモコン・ワイト°パネル					
	PAC4-5マルチ室内機	冷能7.1kw 暖能8.0kw	4.0	台			
	テンカ4方向	自動昇降パネル・リモコン					
	PAC-5Aマルチ室外機	冷能35.5kw 暖能40kw	1.0	台			
	リフレース	防振架台					
	PAC5-1マルチ室内機	冷能14kw 暖能16kw	2.0	台			
	テンカ4方向	自動昇降パネル・リモコン・ワイト°パネル					
	PAC5-2マルチ室内機	冷能11.2kw 暖能12.5kw	1.0	台			
	テンカ4方向	自動昇降パネル・リモコン・ワイト°パネル					
	ACK-7.1 エアコン	冷能7.1kw 暖能8.0kw	1.0	台			
	壁掛け型	リモコン					
	PAC-5Bマルチ室外機	冷能12.5kw 暖能14kw	1.0	台			
	FITリフレース	防振架台					
	PAC5B-1マルチ室内機	冷能2.8kw 暖能3.2kw	4.0	台			
	テンカ1方向	パネル・リモコン					
	PAC-6マルチ室外機	冷能35.5kw 暖能40kw	1.0	台			
	リフレース	防振架台					
	PAC6-1マルチ室内機	冷能9kw 暖能10kw	4.0	台			
	テンカ2方向	自動昇降パネル・リモコン					
	PAC-6Bマルチ室外機	冷能40kw 暖能45kw	1.0	台			
	リフレース	防振架台					
	PAC6B-1マルチ室内機	冷能11.2kw 暖能12.5kw	2.0	台			
	テンカ2方向	自動昇降パネル・リモコン・ワイト°パネル					
	PAC6B-2マルチ室内機	冷能9kw 暖能10kw	2.0	台			
	テンカ2方向	自動昇降パネル・リモコン					

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
	PAC-7マルチ室外機	冷能22.4kw 暖能25.0kw	1.0	台			
	リフレース	防振架台					
	PAC7-1マルチ室内機	冷能11.2kw 暖能12.5kw	2.0	台			
	テナカ2方向	自動昇降パネル・リモコン・ライトパネル					
	PAC-8マルチ室外機	冷能20.0kw 暖能22.7kw	1.0	台			
	FITリフレース	防振架台					
	PAC8-1マルチ室内機	冷能11.2kw 暖能12.5kw	2.0	台			
	テナカ2方向	自動昇降パネル・リモコン・ライトパネル					
	システムコントローラー	16グループ・50台管理	1.0	個			
	搬入据付費		1.0	式			
	トラックレン・高所作業車		1.0	式			
	コンクリート基礎工事		1.0	式			
	試運転調整費		1.0	式			
	天井開口費	ボード切込み	1.0	式			
	小計						

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
3	空調配管設備工事						
	保温付き冷媒管	38.1φ	5.0	m			
	保温厚20 t						
	保温付き冷媒管	31.75φ	7.0	m			
	保温厚20 t						
	保温付き冷媒管	28.5φ	3.0	m			
	保温厚20 t						
	保温付き冷媒管	25.4φ	39.0	m			
	保温厚20 t						
	保温付き冷媒管	22.2φ	9.0	m			
	保温厚20 t						
	保温付き冷媒管	19.05φ	26.0	m			
	保温厚20 t						
	保温付き冷媒管	15.88φ	77.0	m			
	保温厚20 t						
	保温付き冷媒管	12.7φ	69.0	m			
	保温厚20 t						
	保温付き冷媒管	15.88φ	11.0	m			
	保温厚10 t						
	保温付き冷媒管	12.7φ	39.0	m			
	保温厚10 t						
	保温付き冷媒管	9.52φ	114.0	m			
	保温厚10 t						
	保温付き冷媒管	6.35φ	69.0	m			
	保温厚10 t						
	空調用ドレン管	50VP	45.0	m			
	保温付き						
	空調用ドレン管	30VP	17.0	m			
	保温付き						
	空調用ドレン管	25VP	130.0	m			
	保温付き						
	電源線	EM-EEF1.6-4C	87.0	m			
	制御線	EM-CEES1.25P-2C	429.0	m			
	メタルモール	A型	40.0	m			

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
5	天井改修工事						
	天井	19形	103.9	m ²			
	軽量鉄骨下地						
	同上開口補強	1200×1200程度	12.0	箇所			
	同上開口補強	600×1200程度	23.0	箇所			
	同上開口補強	600×2000程度	12.0	箇所			
	天井	t=12(フラットタイプ)	103.9	m ²			
	ロックウール化粧吸音板	(下地石膏ボード t=9.5共)					
	天井廻り縁	塩ビ	131.1	m			
	天井点検口	アルミ 450×450	55.0	箇所			
		(開口補強共)					
	【撤去】						
	天井		103.9	m ²			
	軽量鉄骨下地						
	天井	下地ボード共	103.9	m ²			
	ロックウール化粧吸音板						
	小計						

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
2	空調電源設備工事						
	ケーブル	CET38mm2・ころがし	2.0	m			
	ケーブル	CET38mm2・管内	20.0	m			
	ケーブル	CET22mm2・管内	12.0	m			
	ケーブル	CE5.5mm2-4C・管内	3.0	m			
	ケーブル	CE3.5mm2-3C・管内	7.0	m			
	ケーブル	CE3.5mm2-3C・ころがし	48.0	m			
	電線	IE・E14mm2	22.0	m			
	電線	IE・E5.5mm2	12.0	m			
	鋼製電線管	(GZ54)・露出	32.0	m			
	鋼製電線管	(GZ28)・露出	3.0	m			
	鋼製電線管	(E25)・露出	7.0	m			
	1種金属線ぴ	MM1・B	1.0	m			
	同上附属品	ボックス・コーナーボックス	1.0	式			
	コンセント	15/20AE. 250V・P共	1.0	個			
	開閉器	ELCB2P30AF/20AT	1.0	個			
	プルボックス		1.0	式			
	配管支持ブロック	ダクタークリップ 共	1.0	式			
	空調電源盤	2-1	1.0	面			

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	摘要
3	天井改修電気設備工事						
	大会議室	ダウンライト・撤去	27.0	個			
	既設:照明器具						
	大会議室	天井埋込形・取り外し・再使用	4.0	個			
	既設:スポット						
	大会議室	天井吊下形・取り外し・再使用	4.0	個			
	既設:スポット						
	大会議室	ダウンライト(LRS14-21-40K)	13.0	個			
	新設:照明器具						
	大会議室	天井埋込形・再取付	4.0	個			
	既設:スポット						
	大会議室	天井吊下形・再取付	4.0	個			
	既設:スポット						
	大会議室	取り外し・再使用	1.0	個			
	既設:WiFi						
	大会議室	再取付	1.0	個			
	既設:WiFi						
	中会議室	埋込形・1300×200・取り外し・再使用	10.0	個			
	既設:照明器具						
	中会議室	埋込形・1300×200・再取付	8.0	個			
	既設:照明器具						
	中会議室	天井埋込形・取り外し・再使用	2.0	個			
	既設:スポット						
	中会議室	取り外し・再使用	4.0	個			
	既設:高天井用送受光器						
	中会議室	天井埋込形・再取付	2.0	個			
	既設:スポット						
	中会議室	再取付	4.0	個			
	既設:高天井用送受光器						
	既設取り合い費		1.0	式			
	ケーブル	EEF1.6-3C・ころがし	60.0	m			
	既設配線・撤去		1.0	式			

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

[illegible]

内訳明細書

[illegible]